



# Gmina Gryfino



Gryfino, dnia 11.01.2007

.....  
.....  
BMP-PI-702-/kwatera2/04/07

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Gryfino Wschód Etap I – Kwatera 2A”**

W związku z nadesłanymi zapytaniem dotyczącymi przetargu nieograniczonego na w/w zadania, udzielam odpowiedzi na przesłane pytania:

**Pytanie nr 1**

W otrzymanej pismem nr BMP-PI-702/kwatera2/01/07 z dn. 05.01.2007r. odpowiedzi na pytanie nr 2 dotyczącej parametrów betonu hydrotechnicznego Zamawiający udzielił odpowiedzi, że beton hydrotechniczny do budowy zbiorników powinien odpowiadać parametrom technicznym betonu C25/30.

Czy w związku z powyższym należy w pozycjach kosztorysowych nr 85, 86, 87, 88 d4 – zbiornik odcieku zamienić beton hydrotechniczny C20/25 na beton hydrotechniczny C25/30, oraz czy w pozycjach kosztorysowych nr 138, 139, 141, 143 d.5.1 – zbiornik ppoż. zamienić beton hydrotechniczny C30/37 na beton hydrotechniczny C25/30?

**Odp. 1**

1. Do budowy zbiornika odcieku zastosować beton hydrotechniczny C25/30 zgodnie z projektem budowlanym (należy zmienić klasę betonu w pozycjach kosztorysowych nr 85, 86, 87, 88 d4),
2. Do budowy zbiornika ppoż. zastosować beton hydrotechniczny C30/37 zgodnie z projektem budowlanym i pozycjami kosztorysowymi.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gryfino  
inż. Henryk [signature]